


|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Csatorna jele | CS-1-0                |
| Utca neve     | 730/2 hrsz-ú ingatlan |



|                      |                    |   |                    |         |        |         |
|----------------------|--------------------|---|--------------------|---------|--------|---------|
| Hidraulikai adatok   |                    | DN197 l=3t Q <sub>tot</sub> =22.4l/s v <sub>tot</sub> =0.7m/s |                    |         |        |         |
| Terepszint [m.B.f.]  |                    | 112.15  | 112.92             | 113     | 113.01 | 112.9   |
| Hossz                | Egyes [m]          | 0   | 5.64               | 12.53   | 15.86  | 9.32    |
|                      | Folytatódlagos [m] | 0   | 5.64               | 18.17   | 34.03  | 43.35   |
| Fedlapszint [m.B.f.] |                    | 112.15  | 112.92             | 113     | 113.01 | 112.9   |
| Folyásfenék [m.B.f.] |                    | 112   | 112.02             | 112.05  | 112.1  | 112.13  |
| Takarás [m]          |                    | -0.05   | 0.7                | 0.75    | 0.71   | 0.57    |
| Leásás mélysége [m]  |                    | 0.35  | 1.1                | 1.15    | 1.11   | 0.97    |
| Szelvény [m]         |                    | 0+000   | 0+005.6<br>0+011.2 | 0+018.2 | 0+034  | 0+043.4 |
| Épül összesen        |                    | 43.35 m DN200 KG-PVC csapadékcatorna                          |                    |         |        |         |

|   |  |  |        |
|---|--|--|--------|
| ÉPÍTETŐ: Mándok Város Önkormányzata.<br>4464 Mándok, Ady Endre u. 1.  |  |  |        |
| MUNKA MEGNEVEZÉS:<br>Mándok, Kossuth utca 18. (730/2 hrsz.) ingatlanon<br>Fogyatékosok nappali ellátását biztosító épület kialakítása<br>Közlekedés és közműellátás kiviteli terv |  |  |        |
| RAJZ MEGNEVEZÉSE:<br>Cs-1-0 jelű csapadékcatorna hossz-szelvénye  |  |  |        |
| SZAKÁGI TERVEZŐ: Korcsmáros Rudolf<br>KÉ-K/15-0748  |  | Dátum:<br>2017.07.03.                          | Cs-2.1 |
| ALÁÍRÁS:  |  | TERVFAJTA: ENGEDÉLYES<br>LÉPTÉK: M=1:500,1:100 |        |